

PRZEDMIAR ROBÓT- Dom Kultury w Kiczkach Pierwszych - roboty wykończeniowe I piętra

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------|------------|--|--|--|----------------|
| Kiczki piętro | | | | | |
| 1 | 45450000-6 | roboty budowlane | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych | szt. | | |
| d.1 | 0354-07 | 8+8 | szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie muru do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych dla drzwi łazienkowych do szer w świetle 80 cm i pozostałych sal do szer w świetle 90 cm. | m ² | | |
| d.1 | 0330-04 | 2.10*0.30*8 2.10*0.15*8 | m ² m ² | 5.040 2.520 | |
| | | | | RAZEM | 7.560 |
| 3 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m ² | | |
| d.1 | 0803-06 | 7.12* 5.15 + 2.96*5.15+3.40*4.80+3.40*3.0+6.17*3.23+6.17*2.52+6.0*3.23+6.0*2.52+5.75*5.83+6.95*4.20+14.79*2.13+7.72*4.80*2+4.20*6.95+0.254*4.50+0.25*2.50 | m ² | 347.695 | |
| | | | | RAZEM | 347.695 |
| 4 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z narożnikami metalowymi | m ² | | |
| d.1 | 0803-03 | (7.12+5.15)*2*3.05+(2.96+5.15)*2*3.05+(3.40+4.80+4.80)*4.50+ (3.40+3.0)*3.05+(6.17+3.50+2.50)*3.05+(1.10*10*3.05)+(2.43+1.10+2.0)*3.05+(3.50+2.5)*3.05+(2.52*8*3.05)+(5.30+4.50+2.50+3.50+2.50)*3.05 -(4.50+2.50)*2.50*2 (5.75+5.88)*2*3.05+(3.0+2.65)*2*2*3.05 (14.79+2.13+0.39+0.39)*2*3.05 (6.95*4.20)*2*3.05 +(4.80+7.22)*2*2*3.05 +(6.95+4.20)*2*3.05 -<drzwi>0.92*2.05*8*2-1.02*2.05*8*2 - <okna> 1.48*1.75*19 - 1.48*1.45*2 - 0.58*0.85*4 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 390.476 139.873 107.970 392.718 -63.632 -55.474 | |
| | | | | RAZEM | 911.931 |
| 5 | KNR 2-02 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów okiennych | m ² | | |
| d.1 | 0810-06 | (1.48+1.75+1.75)*0.32*19 + (1.48+1.45+1.45)*2*0.32+0.58+(0.85+0.85)*0.32*4 + 0.25*2.50*4 | m ² | 38.338 | |
| | | | | RAZEM | 38.338 |
| 6 | KNR 2-02 | osadzenie krtek wentylacyjnych 14x18cm | szt. | | |
| d.1 | 1215-01 | 31 | szt. | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |
| 7 | KNR 2-02 | Oslony okien folia polietylenowa | m ² | | |
| d.1 | 0925-01 | 1.50*1.75*19 | m ² | 49.875 | |
| | | | | RAZEM | 49.875 |
| 8 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 1134-01 | 336 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 9 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 2 cm na wierzchu konstrukcji na zaprawie | m ² | | |
| d.1 | 0608-02 | 336 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 10 | NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1127-02 | 336 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 11 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | | |
| d.1 | 1106-07 | 336 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 12 | NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 w celu zatopienia grzewczych mat elektrycznych (ulożenie mat grzejnych podano w kosztorysie instalacji elektrycznych) | m ² | | |
| d.1 | 1131-02 | 336 | m ² | 336.000 | |
| | | | | RAZEM | 336.000 |
| 13 | KNR 0-12 | Posadzki z płytek gres z faktura glazurową o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną układanych we wzór prostopadłe i w caro - kolory do ustalenia z inwestorem | m ² | | |
| d.1 | 1118-04 | 7.12* 5.15 + 2.96*5.15+3.40*3.0+6.17*3.23+6.17*2.52+6.0*3.23+6.0*2.52+5.75*5.83+6.95*4.20+14.79*2.13+7.72*4.80*2+4.20*6.95+0.254*4.50+0.25*2.50 | m ² | 331.375 | |
| | | | | RAZEM | 331.375 |

24.04.2012

PRZEDMIAR ROBÓT- Dom Kultury w Kiczkach Pierwszych - roboty wykończeniowe I piętra

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczerpania | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|--|----------------------------------|-----------------|
| 14 | KNR 0-12 d.1 1119-02 | Cokoliki, z płytek gres glazurowanych o wymiarach 30 x 30 cm 306.50 | m m | 306.500 | 306.500 |
| | | | | RAZEM | 306.500 |
| 15 | NNRNKB 202 d.1 2810-05 | (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0.30+0.16)*1.70*2*24 | m ² m ² | 37.536 | 37.536 |
| | | | | RAZEM | 37.536 |
| 16 | NNRNKB 202 d.1 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.30x30 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - cokoliki schodów 22 | m m | 22.000 | 22.000 |
| | | | | RAZEM | 22.000 |
| 17 | NNRNKB 202 d.1 2809-05 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca łącznie z listwami glazury 306.50+22+ 41.30 | m m | 369.800 | 369.800 |
| | | | | RAZEM | 369.800 |
| 18 | KNR 0-12 d.1 0829-03 ana- logia | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej (2.42*9+1.10*4+2.69*6)*2.10 | m ² m ² | 88.872 | 88.872 |
| | | | | RAZEM | 88.872 |
| 19 | NNRNKB 202 d.1 2143-03 | (z.IV) Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3 cm na spoiwie poliestrowym 1.50*21 + 0.60*4 | m m | 33.900 | 33.900 |
| | | | | RAZEM | 33.900 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.1 1207-03 | Balustrady schodowe z profili stalowych ozdobne, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg z pochwytem z drewna twardego wys min 110cm 3.30+1.70+ 3.30<poręcz na I biegu> | m m | 8.300 | 8.300 |
| | | | | RAZEM | 8.300 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.1 1215-04 ana- logia | Montaż wządu dachowego na stropie - rozsuwanego ocieplonego zamykanego na zamek, o wym w świetle min 80x80 cm 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 2-02 d.1 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian i sufitów w kolorze białym z gruntowaniem 347.695 911.931 38.338 | m ² m ² m ² m ² | 347.695 911.931 38.338 | 1297.964 |
| | | | | RAZEM | 1297.964 |
| 23 | KNR 2-02 d.1 1507-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naswietli o powierzchni do 1 m2 z szpachlowaniem 1.48*1.75*2.50*19 1.48*1.45*2.50*2 0.85*0.58*2.50 | m ² p.o. m ² p.o. m ² p.o. m ² p.o. | 123.025 10.730 1.233 | 134.988 |
| | | | | RAZEM | 134.988 |
| 24 | KNR 2-17 d.1 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % ((0.14+0.18)*2)*(1.90+1.90+1.90+ 2.50) | m ² m ² | 5.248 | 5.248 |
| | | | | RAZEM | 5.248 |
| 25 | KNR 2-02 d.1 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie zewnętrzne, z zaprawy cementowej 1.50*0.13*22 | m ² m ² | 4.290 | 4.290 |
| | | | | RAZEM | 4.290 |
| 26 | KNR-W 2-02 d.1 1020-03 + KNR 2-02 1016-02 ana- logia | Skrzydła drzwiowe (wymiar światła ościeżnic min 80x200cm) płytowe wewnętrzne o fakturze drewnopodobnej (szczegóły do ustalenia z inwestorem) szklone jednoskrzydłowe z kratką nawiewową lub rozetami do łazienek - kompletne z ościeżnicą obłogową Ościeżnice drzwiowe drewniane obłogowe (z opaskami) kompletne w kolorze jak skrzydła 0.80*2.0* 8 | m ² m ² | 12.800 | 12.800 |
| | | | | RAZEM | 12.800 |
| 27 | KNR-W 2-02 d.1 1020-03 + KNR 2-02 1016-02 ana- logia | Skrzydła drzwiowe (wymiar światła ościeżnic min 90x200cm) płytowe wewnętrzne o fakturze drewnopodobnej (szczegóły do ustalenia z inwestorem) do sal - kompletne z ościeżnicą obłogową Ościeżnice drzwiowe drewniane obłogowe (z opaskami) kompletne w kolorze jak skrzydła 0.90*2.0* 8 | m ² m ² | 14.400 | 14.400 |
| | | | | RAZEM | 14.400 |

PRZEDMIAR ROBÓT- Dom Kultury w Kiczkach Pierwszych - roboty wykończeniowe I piętra

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 28 | KNR-W 2-02 d.1 1040-05 ana- logia | Ścianki aluminiowe na schodach wejścia na piętro z drzwiami dwuskrzydłowymi (170x200)- skrzydło prawe o wym min 120x200 cm - szklone szybami bezpiecznymi , dół skrzydeł panel blaszany, kantrygle, klamka, 2 zamki wielozapadkowe 1.80*3.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.300 | |
| | | | | RAZEM | 6.300 |
| 29 | KSNR 3 d.1 0907-05 ana- logia | Kominki w obudowie klinkierowej z elementami kamiennymi z wsadem żeliwnym | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 30 | KNR 4-01 d.1 0108-17 + KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 4.00 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2 | 45330000-9 | Instalacje wodno - kanalizacyjne | | | |
| 31 | KNR 2-15 d.2 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 10 | szt. | | |
| | | | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 32 | KNR 2-15 d.2 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 10 | szt. | | |
| | | | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 33 | KNR 2-15 d.2 0121-01 + KNR 2-15 0115-01 ana- logia | Montaż baterii z przepływowym podgrzewaczem na prąd elektryczny 1 fazowy wody nad umywalkami.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 5 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 34 | KNR 2-15 d.2 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 5+2 | szt. | | |
| | | | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 35 | KNR 2-15 d.2 0212-01 | Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 36 | KNR 2-15 d.2 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm dla sprzątaczy (55) cm nad podłoga 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 37 | KNR 2-15 d.2 0116-01 + KNR 2-15 0120-01 | SKRZYŃKA HYDRANTOWA. Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany na ścianie(wysokość 135cm od gotowej posadzki) w szafce z węzłem półsztywnym 25 mb (kompletna skrzynka hydrantowa) 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 38 | KNR 2-15 d.2 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 39 | KNR 2-15 d.2 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (z zakupem Szafki) 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 40 | KNR 2-15 d.2 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym przyciskowym 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 41 | KNR 2-15 d.2 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' polewa z refleksem 5 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 42 | KNR 2-15 d.2 0220-02 ana- logia | Montaż pojemników na mydła, papier toaletowy i ręczniki 20 | szt. | | |
| | | | szt. | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |

24.04.2012



Andrzej Krzysztof RUDZKI
05-300 Mińsk Maz., ul. A. Struga 20
upr. bud. GT 4224/21/41/77
GT 4224/98/84/80

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem |
|------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 1 | Roboty budowlane | | | | | | |
| 2 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | | | | | | |
| | RAZEM netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |